

Anyag és Munkadíj kiírás:

1.sz. melléklet



Ajánl.sz.: K.....

| | Munkafolyamat | Részletezés | Mennyegys. | Menny | Egység ár (nettó) | | ÁFA % | Érték (nettó) | | ÁFA érték | | Bruttó érték |
|----|--|---|----------------|-------|-------------------|----------|-------|---------------|----------|-----------|---|--------------|
| | | | | | Anyag | Munkadíj | | Anyag | Munkadíj | A | M | |
| 1 | Tereprende- zés | Finom tereprende- zés, tervezett terepszint kialakítása (termőföld szállítás nélkül) | m ² | 350,0 | | | 20% | | | | | |
| 2 | Medence építés | Fürdőmedence építése (vízépítő szakember) | db | 1,0 | | | 20% | | | | | |
| 3 | | Medence peremterületének burkolása Semmelrock Oldtown Tile, terrakotta színű mészkőlapokkal, szegélyezéssel | m ² | 34,0 | | | 20% | | | | | |
| 4 | Tőépítés | Tómeder földtömegének kiemelése gépi erővel, kétszintű padkázás kialakítása, kitermelt földmennyiség elszállítása, lerakása | m ³ | 9,5 | | | 20% | | | | | |
| 5 | | Homokréteg terítése 10 cm vastagságban a tómeder falán, tömörítés | m ³ | 2,3 | | | 20% | | | | | |
| 6 | | 2 mm vastag butilén tófolia terítése | m ² | 40,0 | | | 20% | | | | | |
| 7 | | Vízfeltöltés helyi vízvezeték-ről | m ³ | 9,0 | | | 20% | | | | | |
| 8 | | Tóparti kőlapok és kőtömbök elhelyezése | m ² | 7,0 | | | 20% | | | | | |
| 9 | Út építés | Típegőköves ösvény építése átl. 35-45 cm átmérőjű, 3 cm vastag rusztikus mészkőlapokkal | db | 75,0 | | | 20% | | | | | |
| 10 | Kerti bútorok és építmények elhelyezése | Kerekeskút telepítése meglévő kútkáva fölé, típus: Belada 115 rönk díszkút | db | 1,0 | | | 20% | | | | | |
| 11 | | Megrendelő által szállított kerti pad telepítése, padlábak leásásával | db | 3,0 | | | 20% | | | | | |
| 12 | | Hinta telepítése a lábak lebetonozásával | db | 1,0 | | | 20% | | | | | |
| 13 | | Rugós játék telepítése (Típus: Legnolandia 10100) | db | 1,0 | | | 20% | | | | | |
| 14 | | 2x2 m-es homokozó telepítése (típus: Legnolandia 011031), 1,5 m ³ 0,2-2 mm-es szemcseméretű homok szállítása és terítése | db | 1,0 | | | 20% | | | | | |
| 15 | | Kerti rönkhíd telepítése betonozással (típus: Nomád - 300 cm hosszú) | db | 1,0 | | | 20% | | | | | |
| 16 | | Fa díszkút (típus: Legnolandia 011199) telepítése, vízvezeték-ről történő rákötéssel | db | 1,0 | | | 20% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|----------------|-------|--|--|-----|---|---|---|---|---|
| 17 | Növény-telepítés | Fák telepítése növénylista szerint (minőség: fld. 12/14), tápanyagutánpótlással (2 kg szerves trágya), 1,5 fm dréncső elhelyezésével, kétoldali karózással, kötözéssel | db | 6,0 | | | 20% | | | | | |
| 18 | | Cserjék telepítése növénylista szerint (minőség: kont. 40/60), tápanyagutánpótlással | db | 682,0 | | | 20% | | | | | |
| 19 | | Fenyők telepítése növénylista szerint tápanyagutánpótlással (1 kg szerves trágya), | db | 61,0 | | | 20% | | | | | |
| 20 | | Évelők telepítése növénylista szerint tápanyagutánpótlással | db | 237,0 | | | 20% | | | | | |
| 21 | | Vízivénnyek telepítése növénylista szerint | db | 33,0 | | | 20% | | | | | |
| 22 | | Gyümölcs-cserjék telepítése növénylista szerint tápanyagutánpótlással | db | 13,0 | | | 20% | | | | | |
| 23 | Ágyásszegély | 20 cm magas fa ágyásszegély lerakása cserje- és évelőágyak határolására | fm | 56,0 | | | 20% | | | | | |
| 24 | Fakéreg | Dekorációs fakéreg terítés átl 3 cm vastag rétegben cserje- és évelőágyak területén | m ³ | 4,2 | | | 20% | | | | | |
| 25 | Füvesítés | Füvesítés: műtrágyázás átl 4 dkg/m ² 'Green Queen Starter' műtrágya felhasználásával, finom tükör kialakítása kézi vetéshez, fűmag vetés 'Sport' fűmagkeveréssel átl. 4 dkg/m ² fűmag felhasználásával, hengerezés, beöntözés helyi vízhálózatról | m ² | 210,0 | | | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb | Anyagbeszerzési és szállítási költség | össz. | 1,0 | | | 20% | | | | | |
| 27 | költségek | Kiszállási költség | alk. | 1,0 | | | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|
| Össz. nettó: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz. bruttó: | 0 | 0 | | | |

| | | |
|------------------|---|-----|
| Bruttó ajánl. ár | 0 | Ft. |
| Nettó ajánl. ár | 0 | Ft. |
| ÁFA össz.: | 0 | Ft. |

Fizetendő: 0 Ft.

Fizetés: Szerződés szerint

A munkavégzés kezdete: Szerződés szerint

Várható időtartama:

Ajánlat érvényes: